

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь»

(наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН), выявленного объекта культурного наследия (далее – объекты культурного наследия)

от 30 01 2022

день, месяц, год

Осмотр начат 09 ч 00 мин

Осмотр окончен 10 ч 00 мин

Осмотр проведён в рамках контрольного (надзорного) мероприятия:
выездное обследование

(указывается вид и номер в ЕРКНМ (при наличии))

Сведения о контролируемых лицах, их представителях¹ (при наличии):
бесхозяйный объект

При визуальном осмотре,

осмотрено здание, расположенное по адресу: Ненецкий АО, с. Несь, ул. Механизаторов, д. 14, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь», 1865-1868 годов постройки. Церковь деревянная, трехчастная в плане. Основной объем – восьмерик с пятистенным алтарным прирубом, покрытие восьмерика шатровое, увенчанное главой. С запада примыкают трапезная под двускатной кровлей и колокольня, состоящая из высокого четверика первого яруса и значительно убывающих по объему восьмериков второго яруса и яруса звона с шатровым покрытием.

(указываются данные о территории, помещениях, производственных и иных объектов, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

¹ К таким сведениям относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;

основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства физического лица (для правообладателей объекта культурного наследия);

для представителя указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя).

установлено следующее:

фундамент: вследствие большого снежного покрова определить конструктив фундамента не представилось возможным.

Отмостка: вследствие большого снежного покрова определить техническое состояние отмостки не представилось возможным.

Цоколь: деревянный (горизонтально обшит тесом). Цоколь вдоль северной стороны здания визуально деформирован. Отклонение от проектного состояния цоколя составляет 3-4 см от горизонтали (зaval относительно стены). Состояние частично неудовлетворительное.

Наружные стены: стены горизонтально обшиты доской, углы здания выделены узкими лопатками из досок. Визуально состояние-удовлетворительное.

Наличники: выполнены из профилированной доски, окрашены в голубой цвет. Состояние удовлетворительное.

Карниз подшип досками, под карнизов по периметру узкий подзор в виде простого рисунка. Состояние удовлетворительное.

Двери: металлические, двухстворчатые. Наблюдаются отслоение краски, коррозия металла. Состояние удовлетворительное.

Крыша: крыша трапециевидной двухскатная по деревянным стропилам из бревен, апсиды- пятискатная. Состояние удовлетворительное.

Кровля: покрытие из кровельного железа, окрашено в голубой цвет. Состояние удовлетворительное.

Аварийное состояние несущих столбов колокольни, удерживающих восьмигранный шатер (поражены гнилью, частично дерево превращено в труху). Наружные стены и стяжка (деревянная балка) колокольни (между 2 и 3 лестничными пролетами) поражены грибком, влажные, при механическом воздействии руками верхний слой разрушается.

Поражены коррозией металлические конструкции, удерживающие колокола. Состояние неудовлетворительное.

Выводы по результатам визуального осмотра: здание находится в неудовлетворительном состоянии, требуется выполнить ремонтно-реставрационные работы памятника.

(указываются выявленные при производстве осмотра существенные для дела факты и обстоятельства)

Осмотр проведен в присутствии специалиста, свидетеля (при наличии):
отсутствует

(Ф.И.О., присутствовавшего при проведении осмотра,
специалиста, свидетеля, должность (при наличии))

При осмотре применялись следующие технические средства:
Canon PowerShot SX40 HS

(указываются наименование и идентификационные данные)

Приложения к протоколу:
фотографические снимки объекта

(фотографические снимки, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве осмотра)

Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами (при наличии): отсутствуют

Замечания к протоколу (при наличии):
отсутствуют

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Сведения об уполномоченных должностных лицах Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, проводивших осмотр и их подписи:

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность

С.М. Сахарова

Ведущий консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа

должность

инициалы, фамилия

Л.А. Сядей

30.01.2022

Приложение к протоколу осмотра
объекта культурного наследия
регионального значения
«Благовещенская церковь»
от 30.01.2022

